

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ งานสำรวจออกแบบประมาณราคา สำนัก/กอง กองช่าง เทศบาลตำบลลวิสิต

โครงการ ก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. มีฝาบปิด พร้อมขยายไหลทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณทางเข้าวัดเทพนิมิตร หมู่ที่ 1 ต.วิสิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลลวิสิต

แบบเลขที่ ยธ 52603 - 11 / 2565

ประมาณราคาตามแบบ จำนวน 2 แผ่น

เงินจ่ายล่วงหน้า .....0.....% ดอกเบี้ยเงินกู้ .....6.....%

เงินประกันผลงานหัก .....0.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม .....7.....%

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณการเมื่อ 16 มี.ค. 2565

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาหน่วย X FF	ราคากลาง
1	- คูระบายน้ำ คสล.กว้าง 0.50 เมตร มีฝาบปิด	ฝ.	217.00	2,053.46	445,601.60	1.2782	569,567.96	569,567.96
2	- ฝาดระบายน้ำ (ขนาดคู 0.50เมตร)	ฝ.	15.00	4,208.53	63,127.97	1.2782	80,690.17	80,690.17
3	- งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ตร.ม.	108.00	2,692.65	290,806.27	1.3822	401,952.43	401,952.43

รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 1,052,210.56

หมายเหตุ คิดเป็นเงินประมาณ 1,052,210.56

ราคาน้ำมัน Desel B7 35.38บาท/ลิตร ตัวอักษร (หนึ่งล้านห้าหมื่นสองพันสองร้อยสิบบาทห้าสิบลบาทหกสตางค์)

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	290,806.27
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	508,729.57
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3822
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	1.2782

คณะกรรมการราคากลาง

ลงชื่อ ..... กรรมการ (นายจิรพงศ์ ศรีวะโร)

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ (นายเฉลิม แก้วปราง)

ลงชื่อ ..... กรรมการ/เลขาฯ (นายคำรณ ไฉเลิศ)

ลงชื่อ ..... ปลัดเทศบาลตำบลลวิสิต (นายธวัชวัฒน์ เทวเดช)

ลงชื่อ ..... นายกเทศมนตรีตำบลลวิสิต (นายกริชา โชติวิชญ์พิพัฒน์)

21 มี.ค. 65

**แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ ก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. มีฝาดปิด พร้อมขยายไหลทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

แบบเลขที่ ยย 52603 - 11 / 2565

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณทางเข้าวัดเทพนิมิตร หมู่ที่ 1 ต.วิจิตร อ.เมือง จ.ภูเก็ต

สำนัก/กอง กองช่าง เทศบาลตำบลวิจิตร

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการเมื่อ 16 มี.ค. 2565

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วย × F <sub>N</sub>	ราคากลาง
1	คูระบายน้ำ คสล.กว้าง 0.50 เมตร มีฝาดปิด	เมตร	1					
	- งานตัดแนวถนน จำนวน	ตร.ม.	1.00	20.00	20.00	1.2782	25.56	25.56
	- งานขุดดิน	ลบ.ม.	0.62	23.43	14.41	1.2782	29.95	18.42
	- งานถมดินกลับ	ลบ.ม.	0.06	50.89	2.93	1.2782	65.05	3.75
	- งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	0.06	722.39	41.90	1.2782	923.36	53.55
	- งานคอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	0.06	2,520.95	146.22	1.2782	3,222.28	186.89
	- งานคอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc. Cube	ลบ.ม.	0.25	2,689.18	672.30	1.2782	3,437.31	859.33
	- เหล็กเส้นกลม RB 9 มม. (SR24)	กก.	21.88	29.14	637.47	1.2782	37.25	814.81
	- ไม้แบบ (ค่าประกอบ)	ตร.ม.	2.69	133.00	357.77	1.2782	170.00	457.30
	- ค่าวัสดุไม้แบบ (25%)	ตร.ม.	0.67	210.00	140.70	1.2782	268.42	179.84
	- ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	0.39	40.81	16.00	1.2782	52.16	20.45
	- ท่อ PVC ขนาด 1½ นิ้ว	ท่อน	0.03	140.00	3.78	1.2782	178.95	4.83
	คูระบายน้ำ คสล.กว้าง 0.50 เมตร มีฝาดปิด	เมตร	1.000	2,053.46	2,053.46	1.2782	2,624.74	2,624.74
		เมตร	217.000	2,053.46	445,601.60	1.2782	2,624.74	569,567.96
2	ฝาดระงเหล็ก (ขนาดคู 0.50เมตร)	ฝาด	1					
	- เหล็กฉาก 75x75x6 มม. (41.1Kg-ท่อน)	ท่อน	0.41	1,205.00	496.46	1.2782	1,540.23	634.58
	- เหล็กแผ่น 75x6 มม. (21.18Kg-ท่อน)	กก.	50.80	42.00	2,133.60	1.2782	53.68	2,727.17
	- เหล็กเส้นกลม SR 24 ขนาด Ø 9 มม.	กก.	2.08	29.14	60.61	1.2782	37.25	77.47
	- งานสีกันสนิมและสีน้ำมัน	ตร.ม.	3.00	132.62	397.86	1.2782	169.51	508.54
	- งานค่าแรงลวดเชื่อมเหล็กรวมลวดเชื่อม	กก.	70.00	16.00	1,120.00	1.2782	20.45	1,431.58
	ฝาดระงเหล็ก (ขนาดคู 0.50เมตร)	ฝาด	1	4,208.53	4,208.53	1.2782	5,379.34	5,379.34
		ฝาด	15	4,208.53	63,127.97	1.2782	5,379.34	80,690.17

